

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Gulvkonstruktion.**Betegnelse:**
NOVOPAN KLIMAGULV 25 MM
TYPE: EN 312 P4**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Kronospan ApS
Fabriksvej 2
Pindstrup
8550 Ryomgård
Telefon 89 74 74 74
Internet www.kronospan-dk.dk

MÆRKNING:

De gulvspånplader, som medgår til opbygning af gulvkonstruktionen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE. Gulvpladen skal mærkes med MK-nummer (MK 5.33/1816) samt EN 13986 EN 312 P4 E1 D_{fl}-S1 E1 25 mm > 600 kg/m³ samt produktionsdato og fræsedato

BEMÆRKNINGER:

Der er med godkendelsen taget stilling til gulvkonstruktionens anvendelse i belastningsklasse L iht. SBI-Anvisning 252 kap. 1.6.

Dette svarer til en jævnt fordelt belastning på 300 kg/m² og en punktlast på max. 2.0 kN. Ved kraftigere, konstant belastning som fx auditorier, klasseværelser, lagerrum eller arkivrum med tunge reoler, skal afstanden mellem strøer/bjælker reduceres, jf. SPAANDEX K-GULV monteringsvejledning.

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2021-02-25
- udløbsdato 2024-04-01

BESKRIVELSE:

Novopan Klimagulv anvendes på eksisterende eller nye træbjælkelag, og anvendes som bærende undergulv, som bærende undergulv med flyverstød eller som svømmende gulv.


Novopan Klimagulv opbygges som følger:

- en 25 mm gulvspånplade type EN 312 P4. Pladerne leveres i formatet 2400/1800 mm x 600 mm, og med fræsedede spor i hver plade. Gulvspånpladen udlægges ovenpå bjælkelaget og fastgøres til bjælkerne med skruer med en indbyrdes afstand på ca. 200 mm. Pladerne limes i samlingerne med PVA-lim. Alternativt kan pladerne lægges mellem bjælkerne ved hjælp af et indskudt bjælkelag
- varmfordelingsplader af aluminium beregnet til 20 mm varmeslanger. Varmefordelingspladerne fastgøres til gulvspånpladerne med papsøm, eller anvendelse af sømfri varmfordelingsplader.
- 20 mm 5-lags gulvvarmeslanger med indvendig iltspærre
- Mellemlag af 500g gulvpap
- Belægning udført af f.eks. min. 12 mm lamelparket, laminat eller anden gulvbelægning på underlag af 10 eller 12 mm spånplade, fuldklæbede parketstave på et underlag af min. 10 mm spånplade eller keramiske fliser på underlag af min. 12,5 mm gulvgips eller min. 12 mm krydsfiner

Mulig alternativ konstruktion, ved belægning med PVC på Novopan Klimagulv

- Fugtfølsomme gulvkonstruktioner skal beskyttes effektivt mod fugt med en vandtæt elastisk PVC-gulvbelægning, som er godkendt til brug på underlag af gulvspånplade, og i øvrigt overholde kvalitetskrav som angivet i SBI-Anvisning 252, kapitel 6, tabel 10. PVC-belægningen skal leveres og monteres i nøje overensstemmelse med Gulvbranchens Vådruks Kontrol (GVK) samt anvisningerne fra producenten, navnlig hvad angår påføring og tætning omkring gulvafløb og rørgennemføringer

Udfræsningen i Novopan Klimagulv er udført med værktøj som angivet i tegning;



Alle mål i mm

Klimagulve udføres med 2 eller 3 langsgående spor samt vendeplader til højre og venstre side. I pladetype 1 ligger 2 langsgående spor placeret 150 mm fra pladekanterne. I pladetype 2 ligger 3 langsgående spor: Et i center og to langsgående 100 mm fra pladekanten. Udfræsningen er 21 mm dyb skrående 8° ud fra lodret og i bunden afrundede hjørner (R 11 mm). Udfræsningens overkant afsluttes med 3 mm dyb 45° fas. Udformningen muliggør montering af

Udstedt: 2024-03-25
Gyldig til: 2027-04-01

alu-varmefordelingsplader til 20 mm Pex eller PE-RT rør.

GODKENDELSE:

Novopan Klimagulv godkendes i henhold til BR18 §344 anvendt som undergulvkonstruktion på træbjælkelag i permanent opvarmede rum, med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65 % i nogle få uger. Samt anvendt som undergulvkonstruktion i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum i henhold til BR18 §339.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Strøafstanden må ikke overstige 600 mm. Alle pladekanter skal understøttes med en max. afstand til væg på 40 mm. Hvor der fræses vendespor til gulvslangerne, skal der monteres ekstra understøtninger for hver 200 mm.
2. Gulvets bæreevne eftervises hvor det er påkrævet ved beregning efter den relevante Eurocode
3. Belægningen skal opbygges i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren.
4. Alternativ konstruktion med vandtæt elastisk PVC-gulvbelægning skal være godkendt til brug på underlag af gulvspånplade, og i øvrigt overholde kvalitetskrav og relevante detaljer som angivet i SBI-Anvisning 252 kap. 6.3. PVC-belægningen skal leveres og monteres i nøje overensstemmelse med Gulvbranchens Vådrams Kontrol (GVK) samt anvisningerne fra producenten.
5. Til den mulige alternative konstruktion med vandtæt elastisk PVC-gulvbelægning skal det af dokumentationen f.eks. VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve af træbjælkelag med vandtæt membran. Gulvafløb, som placeres tættere på væggen end det som er tilladt jf. SBI-Anvisning 252, skal monteres i overensstemmelse med MK-godkendelsen for afløbet.
6. Lægningsarbejdet – og i særdeleshed angående strødimension og opklodningsafstand som funktion af belastningen – skal foregå i nøje overensstemmelse med:
NOVOPAN KLIMAGULV Monteringsvejledning af december 2020 version 2.0 fra Kronospan ApS

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at gulvspånpladens fysiske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun

Side 2 af 2